

PROJEKT WYKONAWCZY

DLA ZADANIA PN.;

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu

Zawartość PROJEKTU WYKONAWCZEGO odpowiada zawartości PROJEKTU BUDOWLANEGO (Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych)

Ponadto Wykonawca musi uwzględnić następujące kwestie związane z realizacją Zadania:

- Wykonawca wykona rurociąg główny sieci kanalizacyjnej i jego odcinki boczne wg Dokumentacji projektowej (wykonanie do pierwszej studzienki na terenie posesji).
- Sieć kanalizacyjna będzie układana metodą wykopową, a w przypadku odcinka od studni SA1i do SA7 w ul. Kraszewskiego w zależności od możliwości technicznych (miejsce ustawienia maszyny do przewiertów) przewiduje się alternatywne rozwiązanie, tj. wykonanie robót metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego rurami PE dwuwarstwowymi z polietylenu typu PE 100-RC o klasie ciśnienia PN 10 i średnicach odpowiadających zastosowanym w projekcie.
- W przypadku wykonania odcinka od studni SA1i do SA7 w ul. Kraszewskiego metodą alternatywną (przewiert sterowany), dopuszcza się wykonanie studni $\varnothing$ 1000 z PP/PE zamiast studni $\varnothing$ 1000 betonowych.

Uwaga:

Odcinek od studni SB1i do studni SB3 wynoszący 27,71 m został wykonany w ramach remontu ulicy Łukowej, czyli odrębnego zadania i nie należy do zakresu niniejszego zadania. Studnia SB3 pozostaje do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.